nawiertka na istniejącym przyłączu do przebudowy i wpięcia w odbudowywany odcinek sieci wodociągowej wo160

odcinek sieci wodociągowej wo160 do odbudowy, nawiertki likwidowanych fragmentów przyłączy wodociągowych do usunięcia

odcinek sieci wodociągowej wo160 do odbudowy, nawiertki likwidowanych fragmentów przyłączy wodociągowych do usunięcia

Zużytą wodę ze zdroju ulicznego odprowadzić odprowadzić do kanalizacji deszczowej kd315 za pomocą przykanalika PVCØ160

w pasie ochronnym wynoszącym min. 5,0m od skraju przewodu napowietrznej linii energetycznej roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności

w pasie ochronnym wynoszącym min. 5,0m od skraju przewodu napowietrznej linii energetycznej roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności

w pasie ochronnym wynoszącym min. 10,0m od skraju przewodu napowietrznej linii energetycznej roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności

OZNACZENIA:

- w.. — projektowana sieć wodociągowa wykonana z PE Ø125x11,8 SDR11
- p.. — projektowane przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości wykonane z PE Ø40x3,7 SDR11
- Z — zdrój uliczny
- HP1 — projektowany hydrant nadziemny DN80 z zasuwą żeliwną kołnierzową DN80
- HP2 — projektowany hydrant podziemny DN80 z zasuwą żeliwną kołnierzową DN80
- Ro1 — projektowana rura osłonowa na gaz gs63 dwudzielna Ø110 L=1,0m
- Ro2 — projektowana rura osłonowa na kable telekomunikacyjne dwudzielna L=1,0m średnicę rury osłonowej dostosować do ilości kabli
- Ro3 — projektowana rura osłonowa na kable energetyczne dwudzielna Ø110 L=1,0m
- Ro4 — projektowana rura osłonowa Ø110x6,3 na projektowanych przyłączach wodociągowych z zabezpieczeniem płozami typu BR o wysokości 15mm i zakończona manszetami typu N DN32/100 i rura osłonowa Ø200x11,4 z zabezpieczeniem płozami typ L o wysokości 24mm z manszetami typ N DN100/200
- Ro5 — projektowana rura osłonowa na istniejących przyłączach gazowych gs25 dwudzielna Ø110 L=1,0m
- istniejące uzbrojenie do likwidacji

UWAGI:

1. Przy wykonaniu przepięć istniejących odcinków przyłączy wodociągowych do projektowanych, należy ustalić rzeczywistą rzędną posadowienia przepinanego odcinka.
2. Wszystkie projektowane przyłącza wodociągowe włączyć do wodociągu poprzez nawiertkę typu NWZ Ø125/DN32 i zabezpieczyć zasuwą żeliwną gwintowaną DN32.
3. Wszystkie zmiany kierunku trasy wodociągu oraz miejsca włączeń zabezpieczyć betonowymi blokami oporowymi.

Jednostka projektowa: WW PROJEKT Wojciech Wolnicki ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	Branża: SANITARNA	Stadium: PB
Obiekt budowlany: **PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI**		
Instalacja: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI		
Lokalizacja: działka nr ewid. 74, 135, 330/11, 330/17, 555 obręb 001, 96-200 Rawa Mazowiecka	Inwestor: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 70 96-200 Rawa Mazowiecka	
Projektant: mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12		Podpis:
Asystent projektanta: mgr inż. Edyta Wójcik		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12		
Tytuł rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNEK POGLĄDOWY		Rysunek nr: 03
Utworzony: 05.2019	Zmieniony:	Skala: 1:500